



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: RJMSGK-01

ದಿನಾಂಕ:20.08.2022

ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ 5ಹೆಚ್.ಪಿ.ಯ ಜಿ.ಕೆ-ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

INDEX

- = ಹಾಲಿ ಇರುವ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ
- · - = ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ =10ಮೀ
- X = ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಂಬಗಳು
- ⊗ = ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 8/9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ./ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಕಂಬ
- ⊗ = ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ
- ⊗ = ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾವರ
- - - = ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ = 150ಮೀ
- = ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಪಡ್ ಗೈ



ದೃಢೀಕರಣ:- ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ:322790.00ಗಳನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ 5ಹೆಚ್.ಪಿ.ಯ ಜಿ.ಕೆ-ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಿಂದು "A" ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ಯಾಂತರ ಕಂಬ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಂದು "A" ಯಿಂದ "B" ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10ಮೀ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಂದು "B"ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 9ಮೀ ಜೋಡಿ ಕಂಬದ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಂದು "B" -"C"ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 150ಮೀ ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 10ಮೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್ ಎಳೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 66/11ಕೆ.ವಿ ದಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ,
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಮೈಸೂರು-22



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: RJMSGK-01

ದಿನಾಂಕ: 20.08.2022

ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ 5ಹೆಚ್.ಪಿ.ಯ ಜಿ.ಕೆ-ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ-1 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಳತೆ | ಪರಿಮಾಣ | ದರ ರೂ ಪೈ | ಮೊಬಲಗು ರೂ ಪೈ | ಕೂಲಿ ದರ ರೂ ಪೈ | ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಪೈ |
|--------|---|--------|--------|----------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ- 9ಮೀ | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 7153.00 | 7153.00 | 1341.00 | 1341.00 |
| 2 | ಸ್ಟಾಡ್ ಗೈ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ- 9ಮೀ + 2ಪಿನ್ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ 2) | ಸೆಟ್ | 1 | 7675.00 | 7675.00 | 1585.00 | 1585.00 |
| 3 | ಸ್ಟ್ರೇರಲ್ ಅರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 248.00 | 248.00 | 70.00 | 70.00 |
| 4 | 11ಕೆ.ವಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಸೇರಿ | ಸೆಟ್ | 2 | 668.00 | 1336.00 | 122.00 | 244.00 |
| 5 | 11ಕೆ.ವಿ ಪಿನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | 3 | 221.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 45ಕೆ.ಎನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | 3 | 202.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ರೈಬಿಟ್ ವಾಹಕ + 1.5 % ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿ | ಕಿ.ಮೀ | 0.030 | 61515.00 | 1845.45 | 3299.00 | 98.97 |
| 8 | ವಾಹಕ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ೩% | - | | | 55.36 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು | ಸಂಖ್ಯೆ | 2 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 212.00 |
| 10 | ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | - | | | 18.19 | | 49.03 |
| 11 | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | | | | 19600.00 | | 3600.00 |
| 12 | ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ | | | | 3600.00 | | |
| 13 | ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ | - | - | - | 648.00 | | |
| 14 | ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ. 17.75% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ | - | - | - | 639.00 | | |
| 15 | ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | | | | 464.00 | | |
| 16 | ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | - | | | 464.00 | | |
| 17 | ಎಸ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | - | | | 720.00 | | |
| 18 | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ | | | | 26135.00 | | |

ದೃಢೀಕರಣ:- ನಾನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ,
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಮೈಸೂರು-22



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: RJMSGK-01

ದಿನಾಂಕ: 20.08.2022

ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ 5ಹೆಚ್.ಪಿ.ಯ ಜಿ.ಕೆ-ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ-2 : 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಳತೆ | ಪರಿಮಾಣ | ದರ ರೂ ಪೈ | ಮೊಬಲಗು ರೂ ಪೈ | ಕೂಲಿ ದರ ರೂ ಪೈ | ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಪೈ |
|--------|--|--------|--------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | ದರಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 24ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಜೋಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ BEE 4 STAR ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 160203.00 | 160203.00 | 14490.00 | 14490.00 |
| 2 | 9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು | ಸಂಖ್ಯೆ | 2 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 212.00 |
| 3 | 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 |
| 4 | ಆಲ್ಯುಮಿನಂ ಟ್ಯೂಬ್ | ಕಾಯಿಲ್ | 1 | 458.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | - | | | 93.00 | | 88.00 |
| 6 | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | | | | 160800.00 | | 15200.00 |
| 7 | ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ | | | | 15200.00 | | |
| 8 | ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ | - | - | - | 2736.00 | | |
| 9 | ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ. 17.75% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ | - | - | - | 2698.00 | | |
| 10 | ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | | | | 3520.00 | | |
| 11 | ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | - | | | 3520.00 | | |
| 12 | ಎಸ್ಕಾಂಗಳ ಎಸ್ಪಿಬ್ಲಿಸ್ಕೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | - | | | 3040.00 | | |
| 13 | ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ವೆಚ್ಚ | - | | | 3500.00 | | |
| 14 | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ | | | | 195014.00 | | |

ದೃಢೀಕರಣ:- ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ,
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಮೈಸೂರು-22



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: RJMSGK-01

ದಿನಾಂಕ: 20.08.2022

ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ 5ಹೆಚ್.ಪಿ.ಯ ಜಿ.ಕೆ-ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ-3 ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಳತೆ | ಪರಿಮಾಣ | ದರ ರೂ ಪೈ | ಮೊಬಲಗು ರೂ ಪೈ | ಕೂಲಿ ದರ ರೂ ಪೈ | ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಪೈ |
|--------|--|--------|--------|----------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ-8ಮೀ | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 5306.00 | 5306.00 | 1072.00 | 1072.00 |
| 2 | ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ-8ಮೀ | ಸಂಖ್ಯೆ | 3 | 3578.00 | 10734.00 | 1072.00 | 3216.00 |
| 3 | ಗೈ ಸೆಟ್ | ಸೆಟ್ | 1 | 1179.00 | 1179.00 | 448.00 | 448.00 |
| 4 | ಗೈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | ಸೆಟ್ | 1 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 5 | 4ಪಿನ್ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ | ಸೆಟ್ | 5 | 439.00 | 2195.00 | 122.00 | 610.00 |
| 6 | 1.1ಕೆ.ವಿ ಪಿನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | 12 | 81.00 | 972.00 | - | - |
| 7 | ನಂ.8 ಸ್ಟ್ರೂನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | 8 | 25.00 | 200.00 | - | - |
| 8 | ರ‍್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಹಕ + 1.5 % ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿ | ಕಿ.ಮೀ | 0.609 | 61515.00 | 61084.40 | 3299.00 | 3275.91 |
| 9 | ವಾಹಕ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 3% | - | | | 1832.53 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ./ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು | ಸಂಖ್ಯೆ | 4 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 316.00 |
| 11 | ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು | - | | | 97.07 | | 62.09 |
| 12 | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | | | | 83600.00 | | 9200.00 |
| 13 | ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ | | | | 9200.00 | | |
| 14 | ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ | - | - | - | 1656.00 | | |
| 15 | ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ. 17.75% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ | - | - | - | 1633.00 | | |
| 16 | ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | | | | 1856.00 | | |
| 17 | ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | - | | | 1856.00 | | |
| 18 | ಏಸ್ಯಾಂಗಗಳ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ | - | | | 1840.00 | | |
| 19 | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ | | | | 101640.99 | | |

ದೃಢೀಕರಣ:- ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

| ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ | |
|---|-----------|
| ಭಾಗ-1 : 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ | 26135.00 |
| ಭಾಗ-2 : 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ | 195014.00 |
| ಭಾಗ-3: ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ | 101640.99 |
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ | 322790.00 |
| Say Rs=322790.00 | |

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ,
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಮೈಸೂರು-22