





## ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: RJMS- 148

ದಿನಾಂಕ:27.10.2022

ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜಯಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.100/2A2 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೋಪಾಲಚಾರವರ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಳತೆ	ಪರಿಮಾಣ	ದರ ರೂ ಪೈ	ಮೊಬಲಗು ರೂ ಪೈ	ಕೂಲಿ ದರ ರೂ ಪೈ	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಪೈ
1	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ-8ಮೀ	ಸಂಖ್ಯೆ	2	5306.00	10612.00	1072.00	2144.00
2	ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ-8ಮೀ	ಸಂಖ್ಯೆ	2	3578.00	7156.00	1072.00	2144.00
3	ಗೈ ಸೆಟ್	ಸೆಟ್	3	1179.00	3537.00	448.00	1344.00
4	ಗೈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ಸೆಟ್	3	0.00	0.00	200.00	600.00
5	4ಪಿನ್ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ	ಸೆಟ್	5	439.00	2195.00	122.00	610.00
6	1.1ಕೆ.ವಿ ಪಿನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸಂಖ್ಯೆ	6	81.00	486.00	0.00	0.00
7	ಸಂ.8 ಸ್ಟ್ರೂನ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್	ಸಂಖ್ಯೆ	12	25.00	300.00	0.00	0.00
8	ರ‍್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಹಕ + 1.5 % ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿ	ಕಿ.ಮೀ	0.426	61515.00	26205.39	3299.00	1405.37
9	ವಾಹಕ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 3%	-			786.16		0.00
10	8ಮೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಸಲು	ಸಂಖ್ಯೆ	4			79.00	316.00
11	ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	-			22.45		36.63
12	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				51300.00		8600.00
13	ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ				8600.00		
14	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ	-	-	-	1548.00		
15	ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ. 17.75% ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ	-	-	-	1526.50		
16	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ				1026.00		
17	ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ 2% ಒಟ್ಟು ಸಾ.ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ	-			1198.00		
18	ಎಸ್ಯಾಂಗಳ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಕಾ.ವೆ.ಮೇಲೆ	-			1720.00		
19	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ				<b>66918.51</b>		<b>Say Rs=66919.00</b>

ದೃಢೀಕರಣ:- ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಜಯಪುರ ಶಾಖೆ

ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ